




| SOBRECARGA DE USO EN ANDAMIO | | |
|------------------------------|---|---------------|
| Clase | Tipo de trabajo a realizar | Carga [kg/m²] |
| 1 | Trabajos con herramienta ligera sin acopio de material, inspecciones. | 75 |
| 2 | Trabajos con materiales de rápida utilización: pintura, limpieza, relleno de lagas. | 150 |
| 3 | Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material. | 200 |
| 4 | Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material. | 300 |
| 5 | Trabajos de albañilería, aplicación de cementos, pequeños acopios de material. | 450 |
| 6 | Trabajos difíciles de albañilería (piedra natural con almacenamiento de gran parte del material). | 600 |



- OBSERVACIONES
- Alinear las ruedas antes de desplazar la estructura móvil
 - Cotas en cm salvo que se indique su unidad
 - Carga de Diseño para Plataforma 200Kg/m²
 - Bases niveladoras para todos los verticales marcos del primer nivel
 - Módulos de acceso con escaleras interiores a todos los niveles de trabajo
 - Terreno de apoyo del andamio debe ser resistente y compactado
 - Doble barandilla de seguridad en todos los niveles de trabajo (a los 50 y 100 cm)
 - Rodapiés en todos los niveles de trabajo
 - Tubos y grapas para el anclaje de la estructura
 - La perforación para el cáncamo de anclaje a muro debe ser con Broca N° 14 ó 15

| CHEQUEO DE VERIFICACION | SI | NO |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Diseño cumple con el (los) requerimiento(s) solicitado(s) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Diseño cumple con los estándares Layher | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Diseño cumple con la normativa vigente de andamios | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Diseño fue revisado y aprobado por el jefe de departamento de proyectos | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| CUADRO DE SUPERFICIES | | Estado |
|-----------------------|-----------|--------|
| FACHADAS | Sup. [m²] | |
| Fachada 1 | - | |
| Fachada 2 | - | |
| Fachada 3 | - | |
| Fachada 4 | - | |
| Fachada 5 | - | |
| Fachada 6 | - | |
| Fachada 7 | - | |
| Fachada 8 | - | |
| TOTAL | - | |

PLANO VÁLIDO SÓLO PARA MONTAJES CON EQUIPOS 100% LAYHER

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.LAYHER.CL

| | | | | | |
|--------|--------|--------------|-------------------------------|----------|-----|
| Dibujó | P.M.E. | Construcción | PLANTA ELEVACIONES ISOMETRICA | Escala | S/E |
| Revisó | F.R.G. | Fecha | 1 | Revisión | |
| Aprobó | F.R.G. | Archivo | | | |

Montax

Montaje Industrial

Camino a Lajarilla Parcela 693 - Refeña Alto - Villa del Mar
 ventas@montax.cl
<http://www.montax.cl>